

**LISTA**

**cu necesarul de materiale de construcții necesare în procesul de înlăturare a efectelor incendiului produs în satul Musceluța comuna Siriu din județul Buzău**

1. Ciment – 66.000 kg;
2. Oțel beton Ø10, Ø12 – 15.900 kg;
3. Plasă sudată Ø6x100x100 (6x2,40) – 36 buc;
4. Căramidă sau BCA – 246,6 mc;
5. Grinzi rășinoase 10x12x4m – 60 mc (1200 buc)
6. Scândură astereală – 690 mp (18 mc)
7. Țiglă metalică tip Lindab sau tablă zincată (cutată/lisa) – 690 mp;
8. Burlane – 108 ml;
9. Jgheaburi – 102 ml;
10. Polistiren expandat 10mm – 1038 mp;
11. Adeziv pentru termosistem – 10.380 kg;
12. Ușă metalică exterior (2 mp) – 6 buc;
13. Ferestre PVC (10 mp) – 60 buc;
14. Uși PVC (8,4 mp) – 24 buc.